


Detaily konstrukce krovu


Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar - Sanace krovu.

m 1 : 25


Detail protězy vazního trámu




Detail protězy krokve



Detail protězy šikmého sloupku



Detail výměny námětku



Legenda - materiály :

- stěnovací zdivo
- výměna nebo protězkování prků krovu (v řezu/v pohledu)

Poznámka :

- profily dřevěných prků v jednotlivých vazbách krovu mohou být různé, profily dřevěných protěz musí mít minimální rozměr odpovídající nahrazenému prku.
- dřevěné prvky krovu budou opatřeny ve dvou vřstvách transparentním nátěrem proti hmyzu a dřevokazným houbám (např. Biochemit Q8, Lignofix Super).
- všechny dřevěné konstrukce (stěnovací i nové) osušíme ve zdivu budou v ložné spáře doplněny osídlovým pásem (např. Glubrit S), mezi dřevěným prvkem a zdivem bude vytvořena mezera min. 30 mm.
- konečný rozsah výměny jednotlivých prků krovu bude určen po dokončení podrobného mykologického průzkumu před začleněním stěby (předpokládány nářez vypsán ve výpisu řezu).
- nové pozednice budou kotveny do zdiva nez. zvláštním tyčením ø12 mm min. dl. 350 mm, a 1,50 m, kotvy budou do zdiva chemicky kotveny.
- před započítáním výměny nebo protězkování bude konstrukce provizorně zajištěna, aby po odstranění prku nedošlo k narušení její stability (rozsah a způsob zajištění posoudí příslušný autorizovaný státek).

±0,000 = 1,019,05 m.n.m.

Klient : Ostrav, Staré nám. 53		Projektant : Bc. Jarmoslav Topič		362 62 Boží Dar 178, IČ 263 84 795	
AIP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : HP Design&Tech 1050C		Staré náměstí 53, 363 01 Ostrav	
Vod. proj. : Jitka Němý		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Křepčova 12, 602 02 Sokolov	
Investor : Město Boží Dar		Místo stavby : Boží Dar		tel. 352 444 402, 353 610 070, fax. 353 633 280	
Akce : Kostel sv. Anny, Boží Dar		Sanace krovu.		tel. 352 444 402, 353 610 070, fax. 352 624 093	
Charakter stavby : Sanace krovu		Datum : 10.2013		Číslo paré : 13/13	
Stupeň PD : Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS		Zpracoval : 13.13		Termin : 6.04	
Objekt : Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS		Měřítko : 1:50		Číslo výkresu : 13/13-D-3.1-04	
Výkres : Detaily					

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY