LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. V ŠÍKA [m]	PODLAHA		STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	Schodiště	38,83	2,40	KD	F3	S-0,1m,VCO,ON-2m,M	SO,M	
2.03	Chodba	84,81	2,90	KD	F2	S-0,1m,VCO,ON-2m,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.04	Chodba	36,99	2,90	KD	F2	S-0,1m,VCO,ON-2m,M	SDP, SDK	
2.05	Družina	49,48	3,15	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, Akust. podhled	
2.06	Družina	49,33	3,15	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, Akust. podhled	
2.07	Družina	50,03	3,15	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, Akust. podhled	
2.08	Družina	36,65	3,15	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, Akust. podhled	Omítka na zděných plochách
2.09	Aula	140,11	3,15	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, Akust. podhled	
2.10	Nábytek	15,04	2,90	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.11	Kabinet/sborovna	23,64	2,90	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.12	Kabinet	12,68	2,90	Lin	F2	S-0,1m,SO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.13	Šatna personál	14,59	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.14	Kuchyňka	10,97	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.15	Sprcha	1,85	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.16	WC chlapci	11,27	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.17	WC dívky	12,61	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.18	bezbariérové WC	4,75	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.19	Úklid	1,65	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	
2.20	WC Z, bezbariérové	4,15	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.21	WC M	6,01	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.22	Šatna	11,61	2,90	KD	F2	KO-2m,VCO,M	SDP, SDK	Omítka na zděných plochách
2.23	Schodiště	15,63	2,40	KD	F3	S-0,1m,VCO,ON-2m,M	SO,M	
2.24	Svislá plošina	2,19	2,40			Bezp. sklo	SO,M	
2.25	Únikové schodiště	7,7		Ocel. rošt				
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**642,57**						

LEGENDA

Podlahy:
- Lin - linoleum, tř. zátěže chodba 34
- KD - Keramická dlažba protiskluzná, otěruvzdorná, matná

Stěny:
- S - sokl
- KO - keramický obklad
- VCO - vápenocementová omítka
- SO - sádrová omítka
- ON - otěruvzdorný omyvatelný nátěr
- M - malba

Strop
- SDP - sádrokartonový podhled protipožární
- SDK - sádrokartonový podhled
- VCO - vápenocementová omítka
- SO - sádrová omítka
- M - malba

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 5ks

Výpis překladů:

PS 240x240-1740/1250 - 8ks
PS 175x240-1740/1250 - 2ks
PS 115x240-1740/1250 - 2ks
PN 175x115-1490/1000 - 3ks
PS 115x240-990/750 - 7ks
PS 175x240-990/750 - 7ks

Legenda materiálu:

- Zdivo stávající
- Zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu (12MPa), tl. 200/240/300mm
- Zdivo z příčkovek z lehčeného keramického betonu (4MPa), tl. 175/125mm
- Prostý beton C16/20
- Železobeton - třída dle konstrukční části
- SDK příčka
- Tepelná izolace EPS, MW
- Tepelná izolace Perimeter
- Rostlý terén
- Zhutněná zemina

Poznámka:

- Prostupy a niky pro TZB včetně opláštění rozvodů a osazení revizních dvířek v podhledu dle projektové dokumentace profesí

+/-0,000 = 426,24m.n.m. (stávající podlaha v 1.NP)

Předokenní zábrana Z1 - 4ks

Provedení zábrany:

- Svařované z vodorovných prvků J 40/25/2 (zavíčkováno) + svislých prvků P 4/25-75 + kotevních prvků P 4/25-240 + 5/50-125 + 40-75
- Kotevní prvky kotveny do zdiva pod zateplovací systém pomocí kovových hmoždinek d=10mm do zdiva z tvárnic z lehčeného betonu
- Čelní část šroubována na kotevní prvky po provedení zateplovacího systému
- Ocel S235
- Žárově zinkováno, do provedení omítek zakryto
- Hmotnost celkem 10kg
- **Zábrana pro zvýšení parapetů!**

Projektant:	Ing. Vladimír Toman	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT projekty	Objednatel:	Město Ostrov	Zakázka č.:	2021/50	
			Stupeň:	DPS	
	Zakázka:	Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny	Datum:	30.06.2022	
			Měřítko:	1:50/10	
	Dokumentace/část:	D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Formát:	A0/A1	
	Půdorys 2.NP + Z1 zábrana		05		